

KOSZTORYS OFERTOWY - PRZEDMIAR ROBÓT

REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 3040P - UL. POWIDZKA W M. STRZAŁKOWO

BRANŻA DROGOWA - wariant 1

LP	NUMER SST	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH	JEDNOSTKA		CENA JEDNOSTKOWA	WARTOŚĆ
			NAZWA	ILOŚĆ		
1	2	4	5	6,00	7	8
00.00.00		WYMAGANIA OGÓLNE				
01.00.00		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	1,25		
2	01.02.04	Rozbiórka nawierzchni jezdni - cięcie piłą mechaniczną 25 cm od krawędzi jezdni wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy (975mb)	m3	244,00		
3		Rozbiórka nawierzchni chodnika oraz zatoki postojowej z kostki brukowej wraz z podbudowami wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy	m3	70,00		
4		Rozbiórka krawężników betonowych wraz z ławą betonową z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy (178mb)	m3	27,00		
5		Rozbiórka oporników betonowych wraz z ławą betonową z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy (50mb)	m3	5,00		
6		Rozbiórka obrzeży betonowych wraz z ławą betonową z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy (125mb)	m3	7,00		
7		Regulacja wysokościowa zjazdów z kostki na całej długości zjazdu i szerokości 2m - rozbiórka nawierzchni wraz ze składowaniem kostki, uzupełnienie podbudowy gruntem stabilizowanym cementem oraz ponowne ułożenie kostki	m2	150,00		
8		Regulacja wysokościowa studni wpustowych	szt	26,00		
9	01.03.01	Regulacja wysokościowa studni kanalizacji sanitarnej	szt	2,00		
10		Regulacja wysokościowa studni kanalizacji deszczowej	szt	2,00		
Razem roboty przygotowawcze						
04.00.00		PODBUDOWY				
11	04.01.01	Wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża w wykonanym wykopie <i>pod odbudowę krawędzi jezdni</i> <i>pod zatokę postojową</i> <i>pod chodnik</i>	m2	795,00		
12	04.03.01	Oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni jezdni po frezowaniu w ilości 0,5 kg/m2 emulsji asfaltowej	m2	7968,00		
13		Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych jezdni - podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 frakcji 0/63mm w ilości 0,8 kg/m2 emulsji asfaltowej	m2	566,00		
14	04.04.02	Wykonanie podbudowy zasadniczej jezdni z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63mm gr. 20 cm - na odbudowie krawędzi jezdni	m2	566,00		
15		Wykonanie podbudowy zasadniczej zatoki postojowej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63mm gr. 20 cm	m2	37,00		
16	04.05.01	Wykonanie podbudowy zasadniczej chodnika z mieszanki związanej cementem 0/16mm klasy C3/4 gr. 10 cm	m2	192,00		
Razem (podbudowy):						
05.00.00		NAWIERZCHNIE				
17	05.03.11	Frezowanie profilujące istniejącej nawierzchni jezdni śr. gr. 2cm wraz z załadunkiem destruktu i odwozem na odkład Zamawiającego	m3	160,00		
18	05.03.23	Wykonanie nawierzchni chodnika z brukowej kostki betonowej koloru szarego gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm	m2	192,00		
19		Wykonanie nawierzchni zatoki postojowej z brukowej kostki betonowej koloru czerwonego gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm	m2	37,00		
20	05.03.27	Wykonanie warstwy ścieralnej jezdni z SMA JENA 16 S 50/70 gr. 6 cm	m2	7968,00		
Razem (nawierzchnie):						
06.00.00		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
21	06.03.01	Wykonanie ścinki poboczy na śr. gł. 5 cm wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy oraz uzupełnienie mieszanką gliniasto - żwirową gr. 10cm wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem	m2	975,00		
Razem (roboty wykończeniowe):						
07.00.00		OZNAKOWANIE DRÓG I ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
22	07.01.01	Wykonanie odtworzenia oznakowania poziomego w technologii cienkowarstwowej	kpl	1,00		
23	07.02.01	Wykonanie zamontowania tablic oraz słupków oznakowania pionowego jezdni (znaki średnie) oraz urządzeń BRD	kpl	1,00		
Razem (oznakowanie dróg i elementy bezpieczeństwa ruchu):						
08.00.00		ELEMENTY ULIC				

24		Wykonanie krawężników betonowych 15x30x100 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm	mb	122,00		
25	08.01.01	Wykonanie krawężników betonowych najazdowych 15x22x100 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm	mb	17,00		
26		Wykonanie oporników betonowych 12x25x100 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm	mb	114,00		
27		Wykonanie ławy z betonu cementowego C12/15 z oporem pod ułożenie krawężników i oporników	m3	24,00		
28	08.05.01	Wykonanie ścieku przykrawężnikowego z dwóch rzędów kostki na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 4 cm	m2	22,00		
29		Wykonanie ławy z betonu cementowego C12/15 pod ułożenie ścieku przykrawężnikowego	m3	10,00		
Razem (elementy ulic):						
Razem:						
VAT 23%:						
ŁĄCZNIE:						