

KOSZTORYS OFERTOWY - PRZEDMIAR								
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3090P NA ODCINKU ŁĄD - ZAGÓRÓW								
LP	NUMER SST	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH	JEDNOSTKA		CENA JEDNOSTKOWA	WARTOŚĆ		
			NAZWA	ILOŚĆ				
1	2	4	5	6,00	7	8		
00.00.00		WYMAGANIA OGÓLNE						
01.00.00		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	3,30				
2	01.02.01	Obcięcie gałęzi wraz z uporządkowaniem terenu i odwozem na odkład Wykonawcy	mp	100,00				
3	01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej - humusu gr. 40 cm pod projektowane elementy drogowe wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy	m3	610,00				
4	01.02.04	Rozebranie tablic oznakowania pionowego wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Zamawiającego	szt.	29,00				
5		Rozebranie słupków oznakowania pionowego wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Zamawiającego	szt.	27,00				
6		Rozebranie słupków prowadzących U-1a wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Zamawiającego	szt.	74,00				
7		Rozbiórka barier U-14a oraz U-14a+U-1c z przeznaczeniem do ponownego wbudowania w nowej lokalizacji - min. 90% barier istniejących do wykorzystania	mb	2855,00				
8		Rozbiórka lustra drogowego U-18a wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Zamawiającego	szt.	1,00				
9		Rozbiórka tablic prowadzących U-3 wraz z słupkami z załadunkiem i odwozem na odkład Zamawiającego	szt.	4,00				
10		Rozebranie nawierzchni bitumicznej jezdni oraz zjazdów śr. gr. 15 cm wraz z podbudową z kruszywa łamanego oraz destruktu bitumicznego śr. gr. 17cm z przeznaczeniem do wykonania podbudowy zjazdów bitumicznych na bieżącym odcinku	m3	330,00				
11		Rozebranie nawierzchni bitumicznej jezdni oraz zjazdów śr. gr. 15 cm wraz z podbudową z kruszywa łamanego oraz destruktu bitumicznego śr. gr. 17cm wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy	m3	611,00				
12		Rozbiórka opornika oraz krawężnika betonowego wraz z ławą z betonu cementowego z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy	m3	55,00				
Razem roboty przygotowawcze								
02.00.00		ROBOTY ZIEMNE						
13	02.01.01	Wykonanie wykopów, po uprzednim zdjęciu warstwy humusu pod projektowane elementy drogowe wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy	m3	1250,00				
14	02.03.01	Wykonanie nasypów pod projektowane elementy drogowe wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem	m3	1100,00				
Razem (roboty ziemne):								
04.00.00		PODBUDOWY						
15	04.01.01	Wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża w wykonanym wykopie	m2	11168,00				
		pod nawierzchnię jezdni					m2	10070
		pod zjazdy bitumiczne					m2	1098
16	04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (podbudowa zasadnicza, z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 oraz z materiału z rozbiórki, 0/63mm) pod jezdnię i zjazdy bitumiczne w ilości 0,8 kg/m2 emulsji asfaltowej	m2	8178,00				
17		Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (warstwa wiążąca i wiążąco - wyrównawcza) pod jezdnię w ilości 0,5 kg/m2 emulsji asfaltowej	m2	19558,00				
18		Oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni po frezowaniu profilującym oraz w celu połączenia) emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2	m2	12500,00				
19	04.04.02	Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63mm gr. 20 cm pod jezdnię	m2	7080,00				
20		Wykonanie podbudowy zasadniczej zjazdów z materiału pozyskanego z rozbiórki jezdni po wcześniejszym przekruszeniu do frakcji 0/63mm gr. 30 cm	m2	1098,00				
21	04.05.01	Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem klasy C3/4, 0/16mm gr. 15 cm pod jezdnię	m2	10070,00				
Razem (podbudowy):								
05.00.00		NAWIERZCHNIE						
22	05.03.05a	Wykonanie warstwy wiążąco - wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 gr. min. 6 cm pod nakładkę na istniejącej jezdni	Mg	2271,00				
23		Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 gr. 6 cm pod dobudowę jezdni	m2	5195,00				
24	05.03.05b	Wykonanie warstwy ścieralnej zjazdów bitumicznych z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr. 5 cm	m2	991,00				
25	05.03.11	Wykonanie frezowania profilującego istniejącej nawierzchni drogi powiatowej oraz na połączeniu z istniejącą jezdnią z przeznaczeniem całości materiału do wbudowania w pobocza na niniejszym odcinku	m3	714,00				
26	05.03.13	Wykonanie warstwy ścieralnej jezdni z mieszanki mastykso - grysowej SMA 11 S 45/80 - 55 gr. 4 cm	m2	19551,00				
Razem (nawierzchnie):								
06.00.00		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
27	06.01.01	Wykonanie umocnienia skarp o nachyleniu 1:1,5 oraz 1:1 humusem obsianym mieszanką traw	m2	2771,00				

28	06.03.01	Wykonanie poboczy z destruktu asfaltowego, powstałego w wyniku frezowania nawierzchni bitumicznej jezdni gr. min. 10 cm wraz z ułożeniem i profilowaniem	m2	6925,00		
Razem (roboty wykończeniowe):						
07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU						
29	07.01.01	Wykonanie oznakowania poziomego cienkowsarstwowego	m2	2289,00		
30		Wykonanie punktowych elementów odbłaskowych PEO-01 oraz PEO-02	szt.	115,00		
31	07.02.01	Zamontowanie tablic prowadzących U-3e	szt.	3,00		
32		Zamontowanie tablic oznakowania pionowego (znaki średnie)	szt.	26,00		
33		Wykonanie osadzenia słupków prostych z rur stalowych ø2,5" dla znaków pionowych, tablic prowadzących oraz lustra drogowego	szt.	29,00		
34		Wykonanie słupków prowadzących U-1a	szt.	74,00		
35		Wykonanie zamontowania lustra drogowego U-18a	szt.	1,00		
36	07.05.01	Wykonanie posadowienia bariery sprężystej U-14a (N2W2) wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem	mb	153,00		
Razem (oznakowanie dróg i elementy bezpieczeństwa ruchu):						
Razem:						
VAT 23%						
ŁĄCZNIE:						